

## 基礎数量表（1基当たり）

| 呼び名 | 敷きモルタル<br>(㎡) | 基礎砕石<br>(㎡) | 連結部充填モルタル<br>(㎡) |
|-----|---------------|-------------|------------------|
| 250 | 0.014         | 0.88        | 713              |
| 300 | 0.018         | 1.00        | 713              |
| 350 | 0.022         | 1.12        | 713              |
| 400 | 0.025         | 1.24        | 713              |
| 450 | 0.029         | 1.36        | 713              |
| 500 | 0.032         | 1.48        | 713              |
| 600 | 0.040         | 1.72        | 713              |

## 許容土被り表

※横断荷重で計算した結果です。

| 呼び名       | 頂版厚  | 底版厚  | 側壁厚  | ハンチ  | 標準型   |        |
|-----------|------|------|------|------|-------|--------|
|           | T1   | T2   | T3   | C    | 最小土被り | 最大土被り  |
|           | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (m)   | (m)    |
| 250 × 250 | 65   | 65   | 45   | 50   | 0.190 | 19.000 |
| 300 × 300 | 70   | 70   | 50   | 50   | 0.270 | 13.700 |
| 350 × 350 | 75   | 75   | 55   | 50   | 0.280 | 8.130  |
| 400 × 400 | 80   | 80   | 60   | 50   | 0.250 | 13.100 |
| 450 × 450 | 85   | 85   | 65   | 50   | 0.260 | 12.400 |
| 500 × 500 | 95   | 95   | 70   | 50   | 0.280 | 5.500  |
| 600 × 600 | 110  | 110  | 80   | 50   | 0.280 | 4.200  |

## 施工歩掛表

10m当り

| 呼び名 | 側溝本体<br>(基) | 世話人<br>(人) | 特殊作業員<br>(人) | 普通作業員<br>(人) | 据付クレーン<br>4.9 t (日) | 諸雑費<br>(%) |
|-----|-------------|------------|--------------|--------------|---------------------|------------|
| 250 |             |            |              |              |                     |            |
| 300 |             |            |              | 0.5          |                     |            |
| 350 |             | 0.2        | 0.2          |              | 0.2                 |            |
| 400 | 5           |            |              |              |                     | 9          |
| 450 |             |            |              |              |                     |            |
| 500 |             |            |              | 0.8          |                     |            |
| 600 |             | 0.3        | 0.3          |              | 0.3                 |            |

側溝・水路類

擁壁類

カルバート類

ヒューム管・推進管

マンホール類

道路製品

集水枳類

その他の製品

NEP工業会製品