

## 施工フロー

START



### ■製作据付10袋当たり

名称	規格	単位	2t型	4t型
土木一般世話役		人	施工パッケージ型 積算方式にて算出	0.278
特殊作業員		人		0.278
普通作業員		人		0.556
GBYエコタイプ		袋		10
中詰め材	50mm~人頭大程度の粒径	m <sup>3</sup>		必要量計上
バックホウ運転	排出ガス対策型 クローラ型 山積0.8m <sup>3</sup>	日		0.278
ラフテレーンクレーン賃料	排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型25t吊	日		0.278
諸雑費	労務費の2%(上限)	式	1	

※作業日当り標準作業量 2t型:37袋/日または40袋/日 4t型:36袋/日