

## 施工実績

【カテゴリ】  
【施工例名称】

エクステリア工事  
高山市 M邸

【改善したい箇所】  
【問題のある箇所】

車庫は必要だが、建物に日が差し込まないようにシンプルなカーポートで耐久性も欲しい。

【施工のポイント】

通常6本柱タイプを4本柱タイプとシンプルにし、屋根は強化樹脂、冬期は中央に脱着式補助柱を付け簡単に破損しないように考慮しました。

【施工費用(概算合計金額)】

173万円 (土留含む。消費税は別途)

【施工日数】

13日間





## 施工実績

【カテゴリ】  
【施工例名称】

エクステリア工事  
高山市 K邸

【改善したい箇所】  
【問題のある箇所】

車庫の高低差を極力なくして欲しい。

【施工のポイント】

下隣地側に少しスペースをとった状態で土留コンクリート壁をつくり、勾配が緩やかになるよう考慮した。

【施工費用(概算合計金額)】

390万円 (消費税は別途)

【施工日数】

18日間





## 施工実績

【カテゴリ】  
【施工例名称】

エクステリア工事  
高山市 U邸

【改善したい箇所】  
【問題のある箇所】

3台用シャッター付車庫が欲しい。  
建物と道路の間のスペースにあまり余裕がない為、建物までギリギリに接近する。

【施工のポイント】

住宅の基礎ベースと車庫の基礎が有るところへ既製品をうまく合わせる為に土間にうまくねじれを持たせ、シャッターの取付下部は平行にし土間コンクリート打ち込み時に勾配調整でうまく納めました。

【施工費用(概算合計金額)】

136万円 (消費税は別途)

【施工日数】

18日間





## 施工実績

【カテゴリ】  
【施工例名称】

エクステリア工事  
高山市 G邸

【改善したい箇所】  
【問題のある箇所】

道路から玄関までの段差がかなりあるところにもってきて、駐車スペースの2台確保がやっとで有る。

【施工のポイント】

玄関からゆとりを持って昇降してもらえるよう官民境いっばいまで階段スペースを取り、駐車場側と歩道側からの両方からゆったりと出入りできるよう配慮しました。又塀の兼ね合いを考え玄関正面にも門柱兼用のデザイン柱を配置し、しまった感じを作りました。

【施工費用(概算合計金額)】

156万円 (消費税は別途)

【施工日数】

7日間





## 施工実績

【カテゴリ】  
【施工例名称】

エクステリア工事  
高山市 T邸

【改善したい箇所】  
【問題のある箇所】

敷地が狭い為、石垣下より頑丈なデッキを立ち上げたい。

【施工のポイント】

石垣が古い為通常より基礎の間隔を狭くし、その形状を一回り大きくしました。デッキのコンクリートの鉄筋配筋を細かくして建物の基礎に緊結する事により一体化しました。

【施工費用(概算合計金額)】

185万円 (消費税は別途)

【施工日数】

20日間





## 施工実績

【カテゴリ】  
【施工例名称】

エクステリア工事  
高山市 M店舗

【改善したい箇所】  
【問題のある箇所】

以前案内看板を作ったのですが、木もささくれ汚れもひどくなり、看板の内容もリニューアルしたいと相談頂きました。

【施工のポイント】

木が紫外線劣化でかなりささくっていました。元の白木に戻すためサンダーで荒削りから仕上げまで3段階くらいで削り耐候性のあるクリア塗装とカッティングシートで施工しました。

【施工費用(概算合計金額)】

8万円 (消費税は別途)

【施工日数】

5日間

