

冷却塔ユニット



冷却塔下部フレームを工場製作して現場搬入、フレーム内には冷却水・給水・排水管を工場内で組み込む。