

モジュールチラーユニット



左側の写真はユニットを左側から見た写真です。下段チラー側に排水配管が出ていますが、ブロー配管はユニット内で全て終了しているので、現場ではフレキのボルトを締めるだけで、配管は終了します。右側の写真では、ヘッダーと膨張タンクもユニット化して搬入しているので、250Aフランジから配管をしていくだけです。