



## 基礎数量表（1基当たり）

呼び名	敷きモルタル	基礎砕石	連結部充填モルタル
	(㎡)	(㎡)	(㎡)
250	0.014	0.88	713
300	0.018	1.00	713
400	0.025	1.24	713
450	0.029	1.36	713
500	0.032	1.48	713
600	0.040	1.72	713

## 許容土被り表

※横断荷重で計算した結果です。

呼び名	頂版厚	底板厚	側壁厚	ハンチ	標準型	
	T1	T2	T3	C	最小土被り	最大土被り
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(m)	(m)
250 × 250	65	65	45	50	0.04	23.30
300 × 300	70	70	50	50	0.04	17.30
400 × 400	80	80	60	50	0.04	16.70
450 × 450	85	85	65	50	0.04	15.40
500 × 500	95	95	70	50	0.04	5.50
600 × 600	110	110	80	50	0.04	3.50

## 施工歩掛表

呼び名	側溝本体 (基)	世話人 (人)	特殊作業員 (人)	普通作業員 (人)	据付クレーン 4.9 t (日)	10m当り
						諸雑費 (%)
250						
300				0.5		
400		0.2	0.2		0.2	9
450	5					
500				0.8		
600		0.3	0.3		0.3	

側溝・水路類

擁壁類

カルバート類

ヒューム管・推進管

マンホール類

道路製品

集水柵類

その他の製品

NEP工業会製品