基礎数量表（1基当たり）

呼び名	敷きモルタル (㎥)	基礎砕石 (㎥)	連結部充填モルタル (㎤)
250	0.014	0.88	713
300	0.018	1.00	713
400	0.025	1.24	713
450	0.029	1.36	713
500	0.032	1.48	713
600	0.040	1.72	713

許容土被り表

※横断荷重で計算した結果です。

呼び名	頂版厚	底版厚	側壁厚	ハンチ	標　準　型	
	T1	T2	T3	C	最小土被り	最大土被り
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(m)	(m)
250 × 250	65	65	45	50	0.04	23.30
300 × 300	70	70	50	50	0.04	17.30
400 × 400	80	80	60	50	0.04	16.70
450 × 450	85	85	65	50	0.04	15.40
500 × 500	95	95	70	50	0.04	5.50
600 × 600	110	110	80	50	0.04	3.50

施工歩掛表

10m当り

呼び名	側溝本体 (基)	世話人 (人)	特殊作業員 (人)	普通作業員 (人)	据付クレーン 4.9 t (日)	諸雑費 (%)
250	5	0.2	0.2	0.5	0.2	9
300						
400				0.8		
450						
500		0.3	0.3		0.3	
600						