

BST

■材質／亜鉛鉄板





※（ ）内は
Mの方のサイズです。


特　長

コンクリート製蓋の手掛穴の問題点

①砂利や小石などが入ってしまう
②小さい子供の足がはまって危険である
③自転車の車輪がはまってしまう
④溝の悪臭がもれやすい
⑤ハイヒール等かかとがある靴がはまってしまう

セーフティプレートは、そういった数々の問題点に対して対応する為に開発されました。コンクリート蓋の手掛穴の上にはめるだけでOK、手掛穴の隙間に生じる諸問題を解決出来ます。更には表面加工としてスベリ止めがして有りますので、雨の日でも安心です。また、取り付けも隙間にピッタリフィットするストッパーが付いているので簡単に取り付け出来ます。

●設置図



※固定金具の適用深さH100まで

■固定金具付

■セーフティプレートは1ケース100個入です。
■直送の運賃は別途申し受けます。ただし、一回の発送が2ケース(200個)以上の場合の送料は当社負担です。
■バラ出荷も可能です。但し小口運賃をご負担願います。
■価格には消費税は含まれていません。
■北海道・沖縄・離島等の価格は、お問い合わせください。

●型式記号・仕様・価格表

型式記号	プレート寸法	価格(円/個)
BST-L　穴あり	75×190	600
BST-L　穴なし		
BST-M　穴あり	75×120	500
BST-M　穴なし		

■固定金具(オプション)　価格:400円／個
※価格には消費税は含まれておりません。